STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

ZLEWNIA II

1:100
1:500
pp 0,00 mnp "153,00" Wisły
Studzienka inspekcyjna ø425mm ujęta projektem przykanalików bud. mieszkalnych. Inwestor firma "Partner"
Proj. ~~Istn.~~ studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Przykanalik do budynku 250/93
Proj. studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Proj. studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/38
Istn. studzienka połączeniowa ø1,20m do likwidacji
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/44 i 250/90
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/41
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/46
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/79
Proj. studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Przykanalik do budynku 250/95 i 250/79
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/78
Proj. studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Przykanalik do budynku 250/78
Proj. studzienka połączeniowa ø1,20m do renowacji
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/96
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/96
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/96
Proj. studzienka kontrolna DN 400mm
Przykanalik do budynku 250/96
komora co
~158,00
istniejąca co rz. osi. 158,37
istniejący eNA rz. osi
istniejący elektryka x2 rz. osi
istniejąc. eNA rz. osi
istniejący tA rz. osi
istniejąca kd rz. dna 157,11
istniejąca kdB rz. dna 157,01
istniejąca co 2 x 200/315 rz. osi. 158,46
istniejąca co rz. osi. 158,51
istniejąca co rz. osi. 158,51
istniejąca tA rz. osi.
istniejący t rz. osi. 158,90
istniejący w100 rz. osi. 158,54
Istniejacy kanał co rz. dna ok. 155,30
istniejący t rz. osi. 158,84
istniejący t rz. osi. 158,80
istniejąca elektryka rz. osi.
istniejąca elektryka rz. osi.
istniejąca elektryka rz. osi.
istniejąca elektryka rz. osi.
istniejąca elektryka rz. osi.
istniejący t rz. osi. 158,70
istniejąca kdD250 rz. dna 158,30
istniejący kanał co – nieczynny rz. dna ok. 158,60
istniejąca kdD250 rz. dna 157,57
istniejąca komora co – nieczynna rz. dna ok. 158,60
istniejący 2cw65/140 rz. osi. 159,53
istniejący gD80 rz. osi. 159,44
istniejąca 2cw80/160 rz. osi. 158,73
eNA
istniejąca 2cw80/160 rz. osi. 158,73
istniejący gD150 rz. osi. 159,56

Punkty charakterystyczne	Pikietaż	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Rzędna włączenia odnóg	Zagłębienie kanału
S27	0,00	159,45	155,87 155,90		3,58
S28	33,00	159,77	156,12		3,65
S29	61,50	159,77	156,33		3,44
			156,45		
S31	108,50	159,79	156,52		3,27
S32	125,50	159,94	156,71		3,23
S33	149,50	159,79	156,97		2,82
S34	178,00	160,13	157,28		2,85
S35	197,00	160,15	157,51		2,64
S36	209,50	160,16	157,65		2,51
S37	217,50	160,24	157,74 158,00		2,50
			158,04		
S39	258,00	160,33	158,17		2,16
S40	266,50	160,29	158,20		2,09
S41	282,50	160,08	158,35		1,73
S42	300,50	160,27	158,49		1,78
S43	312,50	160,24	158,59		1,69
S44	325,50	160,20	158,69		1,51
S45	339,50	160,24	158,80		1,44

Punkty charakterystyczne	Spadki, długości	Średnica, materiał	Odległości
S27–S28	i=0,7% L=61,5 m	RURY KAN. PVC ~~HS~~ SN~~12~~ 8 DN-250 x ~~8,2 mm~~	33,00m
S28–S29			28,50m
S29–S31	i=0,4% L=48,0 m	RURY KAN. PVC ~~HS~~ SN~~12~~ 8 DN-250 x ~~8,2 mm~~	48,0 m
S31–S32	i=1,1% L=109,0 m	RURY KAN. PVC ~~HS~~ SN~~12~~ 8 DN-250 x ~~8,2 mm~~	17,0m
S32–S33			24,0m
S33–S34			28,5 m
S34–S35			19,0m
S35–S36			12,5m
S36–S37			8,0m
S37–S39	i=0,4%	RURY KAN. PVC ~~HS~~ SN~~12~~ 8 DN-250 x ~~8,2 mm~~	40,50m
S39–S40			8,50m
S40–S41	i=0,8% L=73 m	RURY KAN. PVC ~~HS~~ SN~~12~~ 8 DN-200 x ~~6,6 mm~~	16,0m
S41–S42			18,0m
S42–S43			12,0m
S43–S44			13,0m
S44–S45			14,0m

SIEĆ KANALIZACYJNA
L=266,5m

PRZYŁĄCZE

TOM-PRO INWEST

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI

TEMAT: PROJEKT [illegible] KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250
w Mińsku Mazowieckim

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Tomczyński upr. Wa-1010/93

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Włodzimierz Górewicz upr. St-446/81

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Andrzej Bracha upr. MAZ/0501/POOS/06

DATA:	STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU
05.2014	PB	1:100 1:500	5