PWiK Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 25.04.2014r.

L.dz. TP/ 50 /14

KOPIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim podaje

WARUNKI TECHNICZNE

do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej
na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim

KIEROWNIK DZIAŁU
Techniczno-Inwestycyjnego
PWiK w Mińsku Mazowieckim

I. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zaprojektować budowę sieci kanalizacji sanitarnej będącej w złym stanie technicznym w zlokalizowanej w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawska 250 w Mińsku Mazowieckim.
2. Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy od DN 200 mm do DN 300 mm zaprojektować wg. założeń technicznych określonych w opracowaniu pn. „Koncepcja Projektowanej Kanalizacji Sanitarnej Na Terenie Osiedla Mieszkaniowego Przy Ulicy Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim".
3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu osiedla przewidzieć do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Sędomierskiej o średnicy DN 200 mm z rur PVC, ul. Adama Mickiewicza o średnicy DN 250 mm z rur kamionkowych i ul. Warszawskiej o średnicy DN 315 mm z rur PVC. Zaprojektować rozłączenie istniejącego jednego systemu kanalizacji sanitarnej na odrębne układy kanalizacyjne.
4. Do nowej sieci kanalizacyjnej przełączyć dotychczasowych odbiorców. Włączenia dokonać poprzez studnię rewizyjną na kanale sanitarnym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebudowę przyłączy.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC. Zastosować rury z litego PVC o klasie sztywności obwodowej SN 8, dopuszczone do stosowania w budownictwie.
6. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej renowacji kanałów przewidzieć przy średnicach powyżej DN 250 mm renowację kanalizacji przy użyciu modułów PVC.
7. Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidzieć w węzłach studnie betonowe o średnicy 1200 mm bez komina włazowego. Studzienki rewizyjne liniowe oraz wyłączeniowe przyłączy przewiedzieć systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Studnie rewizyjne zwieńczyć włazami żeliwnymi typu ciężkiego na zatrzask.
8. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować w obrębie pasa drogowego z zachowaniem normatywnych odległości od urządzeń infrastruktury technicznej.
9. Wszelkie podłączenia kanalizacji deszczowej do sieci sanitarnej należy odciąć lub przełączyć do odrębnego systemu. Zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
10. Odcinki kanału sanitarnego podlegające likwidacji należy zabetonować chudym betonem. Betonowe studnie rewizyjne zdemontować z uwzględnieniem wywozu gruzu na składowisko odpadów.

II. INNE UZGODNIENIA

1. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią wodociągową lub siecią kanalizacji deszczowej dopuszcza się ich przeprojektowanie i przebudowę po uzgodnieniu warunków przebudowy ze służbami technicznymi PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2. Projekt budowlany opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach i uzgodnić na Zespole d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
4. Kompletny projekt budowlany w 5-ciu egzemplarzach przedłożyć z koniecznymi uzgodnieniami oraz decyzjami właściwych organów i jednostek administracyjnych do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
5. Uzyskać właściwe zgody na lokalizację i wykonywanie robót budowlanych projektowanej sieci i przyłączy w terenie miejskim oraz prywatnym dla zakresu objętego projektem budowlanym.
6. Po zakończeniu robót budowlanych kanalizacji sanitarnej należy wykonać inspekcję TV kanału wg. szczegółowych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru PWiK Sp. z o.o.. Raport inspekcji TV przedłożyć komisji odbiorowej.
7. Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić roboty budowlane do odbioru:
   -technicznego - na otwartym wykopie.
   -końcowego -po zakończeniu robót i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
8. **Niniejsze warunki techniczne służą do celów projektowych i ważna są trzy lata.**

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Jan Bieńkowski