Mińsk Mazowiecki, dnia 20 marca 2018r.,

JRP.272.3.2018

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – *zwanej dalej „ustawą Pzp"*, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – *zwanej dalej „siwz"*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej.

Pytania które wpłynęły w dniu: 05 marca 2018.,

Pytanie 1:
„Po analizie materiałów przetargowych dotyczącego przedmiotowego postępowania, prosimy o modyfikację następującej kwestii:
Pkt 18.3.3.1 Technologia programu Funkcjonalno-użytkowego cyt.: „Wymaga się wykazania przez dostawcę dmuchaw doświadczenia polegającego na realizowaniu na terenie Polski w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch stacji dmuchaw o sumarycznej wydajności powietrza powyżej 15 000 m3/h, wyposażonych w dmuchawy promieniowe wykorzystujące technologię łożysk powietrznych"
Prosimy o wykreślenie z powyższego zapisu cyt.: „na terenie Polski" , gdyż narusza zasadę uczciwej konkurencji o której mowa w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
W związku z wyznaczonym terminem składania ofert na 28.03.2018r. niniejsza prośba została złożona w terminie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami."

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Pkt 18.3.3.1 Technologia Programu Funkcjonalno-użytkowego istnieje zapis, cyt.: „na terenie Unii Europejskiej". Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytania które wpłynęły w dniu: 13 marca 2018r.,

Pytanie 1:
„Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo mufowanie kabli energetycznych zasilających jeżeli po wykonaniu pomiarów okazało się, że kabel nadaje się do dalszej eksploatacji?"

Odpowiedź:
Zamawiający Dopuszcza mufowanie kabli energetycznych zasilających, nie starszych niż 15 lat od dnia ogłoszenia przetargu i przekroju nie mniejszym niż 4 mm^2. Dodatkowo pomiary należy wykonać przed i po mufowaniu. Miejsce mufowania zaznaczyć na mapie.

Pytanie 2:
„Czy wymagane jest aby wszystkie przetworniki pomiarowe wyposażone zostały w protokół komunikacyjny Ethernet?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przetworniki pomiarowe muszą być wyposażone w minimum protokół komunikacyjny Ethernet na obiektach numer 10, 12, 37, K01, natomiast w pozostałych obiektach, mogą posiadać protokół Profibus DP lub Ethernet. Należy zastosować jeden wyświetlacz przetwornika do jednego obiektu. Przetworniki można powiązać wspólną siecią na danym obiekcie. Ma to na celu programowanie, i kalibrowanie urządzeń na jednym wyświetlaczu obiektowym.

Pytanie 3:
„Prosimy o wyjaśnienie czy prace związane z przebudową stacji trafo nie powinny być wykonane przez Zakład Energetyki a nie ujęte w zakresie przetargowym?„

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przebudowa stacji trafo jest w zakresie przetargowym.

Pytanie 4:
„Prosimy o wyjaśnienie czy konieczne jest zastosowanie dwóch pomiarów PO4 w punkcie stacji zlewnej?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wymaga konieczności zamontowania pomiarów PO4 w punkcie stacji zlewnej.

Pytanie 5:
„Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Państwo w przypadku istniejących falowników doposażenie ich w karty komunikacyjne bez konieczności wymiany na nowe?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że falowniki nie starszych niż 6 lat, mogą pozostać bez wymiany o ile system sterowania i pomiaru będzie spełniał standardy opisane w PFU.

Pytanie 6:
„Prosimy o wyjaśnienie, które urządzenie typu falowniki czy pomiarowe mogą pozostać bez konieczności wymiany (rok) zainstalowania?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że falowniki i urządzenia pomiarowe nie starsze niż 6 lat, mogą pozostać bez wymiany, o ile system sterowania i pomiaru będzie spełniał standardy opisane w PFU.

Pytanie 7:
„Prosimy o jednoznaczne określenie ilości monitorów na oczyszczalni ścieków i SUW Mireckiego oraz czy konieczne jest zastosowanie tablicy synoptycznej z diodami i wyświetlaczami na oczyszczalni ścieków?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sterowni na oczyszczalni ścieków obiekt 23 ma być zainstalowana tablica synoptyczna z diodami i wyświetlaczami oraz dwa monitory minimum 24". Ponadto w centralnej dyspozytorni przy ul Józefa Mireckiego 20 należy zainstalować ścianę monitorów 4 x 50".

Pytanie 8:
„Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor podtrzymuje konieczność zastosowania pomiaru gęstości na rurociągach osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie podtrzymuje zastosowania pomiarów gęstości w rurociągach osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych.

PREZES ZARZĄDU
Bernard Krekora