Mińsk Mazowiecki, dnia 21 marca 2018r.,

JRP.272.3.2018

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – *zwanej dalej „ustawą Pzp"*, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – *zwanej dalej „siwz"*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej.

Pytania które wpłynęły w dniu: 20 marca 2018.,

Pytanie 1:
„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 16.03.2018r prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pokrywa w całości: koszty wymiany części szybkozużywających, zamiennych oaz materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji tj koszt samych materiałów i części zamiennych oraz usługi polegającej na ich wymianie."

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza przejęcie kosztów materiałów eksploatacyjnych, które będą wymieniane w urządzeniach serwisowanych przez Wykonawcę w okresie obowiązującej gwarancji.

Pytanie 2:
„Na stronie 123 Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający podał minimalną wydajność reaktora wytwarzającego środek nawozowy: min 2,5m^3/h osadu o zawartości suchej masy 25%. Prosimy o odpowiedź, czy wydajność maksymalna reaktora powinna odpowiadać maksymalnej wydajności wirówki czyli dla obciążenia wirówki 1200k s.m. /h i uwodnieniu do zawartości 25% s.m maksymalna wydajność reaktora to 4,8m^3/h osadu odwodnionego?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymagane parametry techniczne wirówki dekantacyjnej określone zostały w punkcie 20.17.4.3 PFU. Wydajność i parametry przyszłego reaktora do granulacji środka nawozowego powinna być w pełnym zakresie dostosowana do współpracy z wirówką dekantacyjną (500 – 1200 kg s.m./h lub 15-35 m^3/h). Dobór ten musi pozwolić na optymalną współpracę obydwu urządzeń. Zakres i szczegółowe parametry urządzenia powinien określić przyszły projekt wykonawczy.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści w obiektach 7,23,28 wymianę pokryć dachowych i ocieplenie na istniejących stropodachach zamiast wykonania nowej więźby dachowej –dachu dwuspadowego z pokryciem blachą powlekaną?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie na obiektach nr 7, 23, 28 nowej więźby dachowej na istniejących stropodachach i wykonanie pokrycia blachą powlekaną.

Pytanie 4:
„Czy zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji nowej stacji odwodnienia osadów i wytwarzania środka nawozowego?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji nowej stacji odwadniania osadów i wytwarzania środka nawozowego.

Pytanie 5:
„W związku z otrzymanymi odpowiedziami z dnia 16.03.18r i koniecznością wprowadzenia licznych zmian do wyceny prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 06.04.2018r."

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2018r.

PREZES ZARZĄDU
Bernard Krekora