


ELEMENTY PROJEKTOWANE

Opracowanie graficzne obiektu wykonano na podstawie niekompletnej, archiwalnej dokumentacji i pomiarach przedprojektowych. Ujęte wymiary i przyjęte rozwiązania materiałowe przedstawiono z wymiarów z natury.

Dokumentacja budowlana dotyczy ścian zewnętrznych i dachu, podział ścianami wewnętrznymi i wyposażenie naniesiono schematycznie.

mgr inż Antoni Jastrzębski
08-110 Siedlce ul. Wrzosowa 56
Upr. bud. nr 2[illegible]/78

UZGODNIENIA

Branża	Symbol pracowni	Imię i nazwisko projektanta:	Podpis:	Data:
Konstrukcje	TH3	mgr inż. Jacek Debelak		15.06.2004
Technologia	TTS	mgr inż. Ewa Maksimczuk		
Instalacje sanitarne	TTS	mgr inż. Jacek Sadowski		15.06.04
Energetyka, P i A	ECOKOMP	inż. Paweł Mikulski		

Zmiany:	Nr zmiany:	Przedmiot zmiany:	Zatwierdził:	Podpis:	Data:

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektanci:	mgr inż. arch. Wojciech Protas		arch.	St-681/83	06.2004r.
	tech. arch. Anna Kozak				06.2004r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Wojciechowski		arch.	261/59	06.2004r.
Weryfikator:					
Kier. Pracowni:	mgr inż. Wojciech Skowyrski		Nazwa i data "CAD":		
Gen. Projektant:	mgr inż. Lesław Borzym				

Inwestycja:
Modernizacja polegająca na rozbudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.


Obiekt:
BUDYNEK DMUCHAW PIASKOWNIKA PRZEDMUCHIWANEGO – OBIEKT NR 25a.

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU

hydroprojekt

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:
PW	21347-HS/04	622/PW	1:50	2
		Pkt. prel.: 2.		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



ELEMENTY PROJEKTOWANE

Uwagi:

* Odnośniki tekstowe na rysunkach dotyczą elementów projektowanych lub podlegających działaniom remontowym. W szczególnych wypadkach odnoszą się do elementów istniejących - dodano wówczas określenie "istniejący".

* Docieplenie stropodachu - należy użyć styropianu przystosowanego do bezpośredniego krycia papą termozgrzewalną.
* Nowe pokrycie dachu - z 2 warstw papy termozgrzewalnej bezpośrednio na styropianie, wierzchnia warstwa z posypką mineralną - kolor popielaty (ciemnoszary). 7032.
* Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.=0,6mm, powlekanej na kolor RAL [illegible]. Obróbki szerokości min.20cm.

* Przed wykonaniem dociepleńia ścian należy wyremontować/wymienić spękanych bądź odspojonych czy zawilgoconych obszarów tynku.
* We wnękach okiennych należy wykonać ocieplenie grubości 2 cm, styropian FS15.
* Przed wykonaniem dociepleńia pasa cokołowego należy usunąć okładzinę z płyt lastrykowych i pozostałości przeciwwilgociowej izolacji.

* Przed wykonaniem na posadzkach wewnętrznych cienkowarstwowej powłoki z żywicy epoksydowej POLYMENT Siegel W lub podobnej, należy przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami producenta.

Zmiany:	Nr zmiany:	Przedmiot zmiany:	Zatwierdził:	Podpis:	Data:

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektanci:	mgr inż. arch. Wojciech Protas		arch.	St-681/83	06.2004r.
	tech. arch. Anna Kozak				06.2004r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Wojciechowski		arch.	261/59	06.2004r.
Weryfikator:					
Kier. Pracowni:	mgr inż. Wojciech Skowyrski		Nazwa i data "CAD":		
Gen. Projektant:	mgr inż. Lesław Borzym				

Inwestycja:
Modernizacja polegająca na rozbudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

Obiekt:
BUDYNEK DMUCHAW PIASKOWNIKA PRZEDMUCHIWANEGO – OBIEKT NR 25a.

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

hydroprojekt

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:
PW	21347-HS/04	622/PW	1:50	4
		Pkt. prel.: 2.		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.