Mińsk Mazowiecki, dnia 14.09.2017 r.

JRP.440.108.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podaje

WARUNKI TECHNICZNE

do celów projektowych sieci wodociągowej w ul. 1 Maja

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. W celu zapewnienia wymaganej ilości wody na cele socjalno-bytowe oraz ppoż. do projektowanego centrum handlowego należy zaprojektować sieć wodociągową o średnicy DN 160 mm w ul. 1 Maja na odcinku od ul. Licealnej do ul. Tadeusza Kościuszki.
2. Z uwagi na brak w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o." zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie ul. 1 Maja inwestycja ta będzie realizowana i finansowana na zasadach określonych w odrębnej umowie między Inwestorem, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.. Szczegółowa umowa zostanie przygotowana, zaakceptowana przez strony i podpisana przed uzgodnieniem projektu budowlanego.
3. Projektowaną sieć wodociągową w ul. 1 Maja należy połączyć z projektowaną siecią wodociągową DN 160 mm z rur PE-HD w skrzyżowaniu ul. Licealnej i Kolejowej oraz dokonać włączenia projektowanej sieci wodociągowej DN 160 mm do istniejącego wodociągu DN 150 mm z rur żeliwnych w ul. Tadeusza Kościuszki poprzez trójnik z zasuwami odcinającymi w trzech kierunkach.
4. Nowy odcinek sieci wodociągowej w ul. 1 Maja zaprojektować z rur PE-HD klasy PE100 o średnicy DN 160 mm. W przypadku zastosowania technik bezwykopowych metodą przewiertu sterowanego sieć wodociągową zaprojektować z rur PE-HD klasy min. PE100RC. Zastosować rury na ciśnienie nominalne min. PN 10 bar, dopuszczone do stosowania w budownictwie i kontaktu z wodą pitną.
5. Na projektowanych odcinkach sieci wodociągowej przewidzieć hydranty o średnicy DN 80 mm typu podziemnego. Hydranty montować na odnodze z zasuwą odcinającą.
6. Dokonać przebudowy hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1941/2 na hydrantu typ podziemny w sposób niekolidujący z drogą dojazdową do dworca PKS.
7. Na sieci wodociągowej przewidzieć armaturę z żeliwa sferoidalnego w standardzie jakości zgodnym z produktami stosowanymi na sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Szczegóły na etapie projektowym uzgodnić w sekcji technicznej Jednostki Realizującej Projekty Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. tj.: Z.P.A.P. Akwa Sp. z o.o., AVK Armadan Sp. z o.o., Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. lub równoważne.
8. W celu obudowy przedłużenia trzpienia zasuw (sieciowych, hydrantowych) przewidzieć okrągłe żeliwne skrzynki uliczne o średnicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.

II. INNE UZGODNIENIA

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej opracować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
2. Trasę projektowanego odcinka sieci wodociągowej uzgodnić na Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
3. Należy uzyskać właściwą pisemną decyzję na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym w zakresie obejmującym dokumentację projektową. Powyższe dołączyć do projektu budowlanego.
4. Kompletny projekt budowlany wraz z uzgodnieniami w 5-ciu egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
5. Na realizację budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.
6. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru:
   - technicznego - na otwartym wykopie,
   - końcowego - po zakończeniu robót i uzyskaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
7. Niniejsze warunki służą do celów projektowych i ważne są trzy lata.

PREZES ZARZĄDU

Bernard Krekora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
ds. Inwestycji
ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedlce
tel. + 48 25 746 33 25
tel. kom. + 48 784 459 263
fax + 48 25 746 33 99
Krzysztof.Bialowas@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Siedlce, dnia 28.05.2018 r.

IZIW1-505-10/3/2018

WAPDECO
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych
Dziubak Spółka Jawna
ul. Batorego 39
02-591 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr AD/175/2018 z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania budowy wodociągu DN160 w Mińsku Mazowieckim w ul. 1 Maja oraz ul. Plac Dworcowy w sąsiedztwie działki ew. nr 2672/40 stanowiącej obszar kolejowy zamknięty oraz działki nr 2672/9, 2672/32 i 2672/39 które są terenem kolejowym otwartym w sąsiedztwie linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol od km 40,450 do km 40,730 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach opiniuje pozytywnie lokalizację wodociągu DN160 w sąsiedztwie obszaru kolejowego zamkniętego zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.). Jednocześnie uzgadniamy wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227 tekst jednolity) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Andrzej Aksiuto

Opracował:
Krzysztof Białowąs
tel. +48 25 746 33 25

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 17 458 436 000,00 zł