




ISTN. TRÓJNIK DN150/150
UJĘTY W ODR. OPRAC.



Z2, Z3:	- kąt 37°
Z4:	- kąt 26°
Z7:	- kąt 18°
Z10, Z11, Z17:	- kąt 90°
Z12:	- kąt 19°
Z13:	- kąt 66°
Z15:	- kąt 28°
Z19:	- kąt 16°



T1: Pik. 106.75
T2: Pik.253.60
T4: Pik 36.35
T5: Pik 126.18



	OZNACZENIE	NAZWA KSZTAŁTKI WODOCIĄGOWEJ	ŚREDNICA	JEDN.	ILOŚĆ
	1	2	3	4	5
1 2		ZASUWA ŻEL. F5 KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZĄCYM, Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM, Z OBUDOWĄ I SKRZYNKĄ ULICZNĄ DO ZASUW	DN150 DN80	SZT. SZT.	4 4
3		ŁUKI SEGMENTOWE PE 100-RC Kąt 90° Kąt 15° DO 30° Kąt 31° DO 60° Kąt 61° DO 90°	 DI60 DI60 DI60 DI60	 SZT. SZT. SZT. SZT.	 4 5 2 1
4 5		TRÓJNIK KOŁNIERZOWY T Z ŻELIWA SFER.	DN150/150 DN150/80	SZT. SZT.	1 4
6		MUFA ELEKTROOPOROWA	DI60	SZT.	36
7		KOLANO DWUKOŁNIERZOWE Z ŻEL. SFER. ZE STOPKĄ	DN150	SZT.	4
8		HYDRANT P.POŻ. PODZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM I PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, PN10	DN80	SZT.	4
9		TULEJA KOŁNIERZOWA PE+LUŹNY KOŁNIERZ	DI60	SZT.	14
10		RURA DWUKOŁN. ŻEL. OD 0,40 DO 1,65 m	DN80	SZT.	4
11		RURA PE100-RC PN10	DN150	mb.	490.00
12		BLOKI OPOROWE I PODPOROWE		SZT.	27

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
UL. JÓZEFA MIRECKIEGO 20
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

PODWYKONAWCA / SUBCONTRACTOR

WAPDECO
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych Sp. j.
ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa

Tel.: 0048 - 22 825 86 93
Fax.: 0048 - 22 825 75 71

BRANŻA - SIEĆ WODOCIĄGOWA :
PROJEKTANT: mgr inż. Anna Tabernacka upr. nr St-117/87
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Tabernacki nr upr. .MAZ/0475/POOS/10

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ D160 W UL. 1 MAJA NA ODC. OD UL. LICEALNEJ DO UL. KOŚCIUSZKI I NA PLACU DWORCOWYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁÓW

NR RYSUNKU/STRONY 4

SKALA - DATA 07.2018